

	項目	本工事	別途工事	備考		項目	本工事	別途工事	備考
建築	ビクチャーレール	○		共用部等※1	電気	実験電源 一次側供給(実験盤まで)	○		
	掲示板:マグネット(ピン併用式)	○		共用部等※1		同上 使用者持込み機器接続 (実験盤への接続)		○	
	暗幕用カーテンレール	○		※1					
	カーテンボックス及びブラインドボックス	○		※1		発電機燃料	○		※初期引渡し時のみ満油 ※以降は別途
	スクリーンボックス	○		講堂、会議室等※1					
	白板	○		※1		電話交換機 改修・データー設定	○		
	ブラインド、暗幕 (参考平面図のA棟・B棟本棟部分)	○		居室の各外部に面する窓部分 会議室は遮光暗転仕様、廊下側共		電話機・PHS子機		○	
	ロールスクリーン		○			構内情報設備 無線LAN	○		
	カーテン、ブラインド等 (大学関係者用宿泊施設の宿泊室)	○		※研修医等宿泊施設宿泊室は別途		同上 電源供給・配線経路・配線	○		
	電動ブラインド(遮光暗転仕様)	○		講堂等、設置有無は提案による		構内情報設備 ネットワーク機器		○	
	サイン	○		仕様・位置・数量等は提案による		防犯設備 ICカードロック装置	○		
	点字紙等バリアフリー対策	○		仕様・位置・数量等は提案による		同上 電源供給・配線経路・配線	○		
	消火器ボックス	○		消火器本体を除く					
	実験機器		○						
	重量実験機器及び固定用アンカー		○	※2					
	天吊りビデオプロジェクター用吊りボルト		○	※2					
	(将来対応)天吊り設備機器用吊りボルト		○	※2	機械	空調設備	○		
	什器転倒防止金具固定用壁下地	○				一般換気扇, 全熱交換器, ダクト等	○		
	流し台・吊戸棚	○		共用給湯室等		ドラフトチャンバー, スクラパー		○	
	洗面化粧台(専有部等の室内設置)		○	※2 ※宿泊施設の宿泊室は本工事実装		ドラフトチャンバー用ダクト(ダンパ, 吹出口共)	○		風量制御装置含む
	要求水準書記載以外の机・椅子・家具類		○			ドラフトチャンバー給気用送風機(フィルター含む)		○	
	事務機器、OA機器類、什器		○	各機器の転倒防止対策共		ドラフトチャンバー装置制御		○	
	電気錠	○				中央監視設備	○		
	追加:各室内間仕切・建具等		○	※2		安田講堂への重警報の移報	○		
	追加:特殊セキュリティ対応(建具、鍵等)		○	※2		衛生器具 一般衛生器具(便所、給湯室、屋外等)	○		
	追加:特殊防音対応(建具、内装等)		○	※2		衛生器具 実験流し(実験室)		○	
	追加:その他の追加要項		○	※2		衛生器具 実験流し(バイオリソースセンター等特殊実験室)	○		
						実験室を除く室内の給排水、ガス配管	○		
						実験室の給水・ガス設備 天井弁止め	○		
						実験室の排水設備 床下キャップ止め	○		
						実験室の給湯設備		○	
						実験室の給湯設備用壁・天井スリーブ	○		
外構	B棟道路境界部分フェンス等	○		仕様・位置・数量等は提案による		量水器 各実験室, 研究室エリア, 特殊実験室エリア	○		
	屋上庭園・植栽	○				ガスメーター 各実験室, 研究室エリア, 特殊実験室エリア	○		
	植栽・ストリートファニチャー	○				液体窒素タンク、配管、計量システム	○		
	外構サイン	○				既設給水棟機能のB棟への取り込み	○		
	自転車置き場用ラック(平置き式)	○							