資料3-1　別紙

凡例

- ：土壌ガス調査（追加）
- ：土壌ガス調査地点
- ：土壌溶出量及び含有量調査地点（表層）
- ：土壌溶出量及び含有量調査地点（配管下）
- ：土壌溶出量及び含有量調査地点（廃棄物埋設箇所）

単位区画凡例

	A			
1	1	2	3	10m
	4	5	6	10m　30m
	7	8	9	10m

例）A1-5

調査結果

- 調査対象物質（第二種特定有害物質）
  全物質の土壌溶出量、土壌含有量が、基準以下、又は定量下限値未満（不検出）であった区画、及び
- 調査対象物質（第一種特定油外物質）
  全物質の土壌ガスが不検出であった区画
- 砒素及びその化合物（土壌溶出量）が基準超過であった区画
- ふっ素及びその化合物（土壌溶出量）が基準超過であった区画
- 水銀及びその化合物（土壌溶出量）が基準超過であった区画
- 鉛及びその化合物（土壌含有量）が基準超過であった区画
- 六価クロム化合物（土壌溶出量）が基準超過であった区画
- 六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ほう素及びその化合物（土壌溶出量）が基準超過であった区画
- カドミウム及びその化合物（土壌含有量）が基準超過であった区画

基準値超過地点および値（含有量）

地点情報			項目	検出値	基準値
含有量 (mg/kg)	C9-7	排水経路	Cd	360	150
	A8-5	排水経路	Pb	180	150
	D9-5	表層	Pb	160	150
	E7-6	表層	Pb	190	150
	E10-6	表層	Pb	320	150
	F7-6	表層	Pb	230	150
	G9-4	表層	Pb	170	150

基準値超過地点および値（溶出量）

地点情報			項目	検出値	基準値
溶出量 (mg/L)	A9-1	排水経路	As	0.044	0.01
	A10-3	表層	As	0.040	0.01
	A8-1	排水経路	F	0.84	0.8
	B7-6	表層	F	2.2	0.8
	F7-7	廃棄物埋設	Cd	0.92	0.01
		廃棄物埋設	Cr^{6+}	0.45	0.05
		廃棄物埋設	B	4.9	1
	F8-1	廃棄物埋設	Cr^{6+}	0.18	0.05
	F9-4	表層	F	2.7	0.8
	D9-6	表層	Hg	0.0015	0.0005